# F&L CONTRATISTAS S.A.

**Especialistas en Estructuras Metálicas, Electricidad, Pintura, Gypsum**

**RUC.1096284-1-558488 DV.44**

**CLIENTE:** MINERA PANAMA
**DIRECCIÓN:** SAN JUAN DE TURBE
**CONDICIONES:**
**FECHA:** 22/07/2017
**TELÉFONOS** 6794-4626 / 6601-9687
**Email:** fylcontratistas@hotmail.com

| | | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| 1- | Suministro de materiales y mano de obra para confección del BANCO DE SEMILLAS. Según detalles abajo mencionados por actividad a realizar. | | |
| | 1- Suministro de materiales y mano de obra para la confección de 180mt2 de pared con bloques de hormigón.( incluye vigas de amarre, columnas) | | 9,000.00 |
| | 2- Suministro de materiales y mano de obra por la confección de 342mt2 de repello ( incluye mochetas, filos) | | 8,550.00 |
| | 3- Suministro de materiales y mano de obra para la confección de 146.30mts2 de piso de concreto, incluye fundación de cimientos y replanteo | | 5,852.00 |
| | 4- Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de 146.30 mts2 de baldosa . Incluye topin,socalos. | | 5,549.60 |
| | 5 - Suministro de materiales y mano de obra por la confección de 240 mts2 de pared de gypsum (pasteo terminación) | | 6,300.00 |
| | 6-Suministro de materiales y mano de obra por la confección de 146.30mts2 de cielo raso de gypsum | | 4,389.00 |
| | 7- Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de todo el sistema eléctrico, confección de paredillas, instalación de transfer | | 33,736.00 |
| | 8- suministro de materiales y mano de obra para la pintura de de 642.30 mts2 de pintura externa e interna (incluye pintura base terminación) | | 3,853.80 |
| | 9- Suministro e instalación 8 A/C tipo Split de 12,000BTU | | 5,800.00 |
| | Suministro e instalación de 6 puertas de vidrio can marco de aluminio y cerradura | | 4,000.00 |
| | 13- suministro e instalación de dos puertas dobles de vidrio con marco de aluminio | | 1,600.00 |
| | 14- Suministro e instalación de una puerta de madera área de deposito | | 180.00 |
| | 15- suministro e instalación de una puerta de emergencia | | 800.00 |
| | 16-Suministro e instalación de 8 ventanas tipo francesas PVC. | | 1,930.00 |
| | 17- Suministro de materiales y mano de obra por confección de 200mts. De techo, con carriolas de 4" y zinc ondulado cal.16 | | 5,890.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **SUB-TOTAL** | 97,430.00 |
| | | **I.T.B.M.** | |
| | | **TOTAL** | 97,430.00 |